



## MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: Serviços a serem executados na construção de uma pista de caminhada na Avenida Perimetral Rua Antônio Cares, no Bairro Padre Eugênio Ceroni, na cidade de Álvaro de Carvalho/SP.

### 1. SERVIÇOS PRELIMINARES:

Primeiramente será executado a retirada da camada vegetal do local onde será executado a construção da pista de caminhada e demarcada o local da obra.

### 2. INFRAESTRUTURA:

- a. **Mureta de Contenção:** A ser construída na lateral da pista de caminhada, primeiramente será escavado manualmente uma vala na largura de 0,15 x 0,25m em toda a extensão da pista de caminhada, posteriormente será apiolado o fundo da vala com soquete manual e executado um lastro de brita de espessura igual a 3,00cm, posteriormente será executado formas de tabuas de pinus corrida de 0,20m de largura nos dois lados onde receberão concreto fck = 20,00mpa, o nível superior do concreto estará a 0,10m acima do nível superior do meio fio, deixando assim um caimento de 0,05m direcionado para a guia e sarjeta.
  - b. **Pista de Caminhada:** Primeiramente será feito o acerto manual do terreno, e posteriormente apiolamento do terreno com sapo mecânico de 30 kg, após será feito formas com espaçamento a cada 1,50m e espessura igual a 5,00cm e concretados intercaladamente com concreto fck = 20,00mpa, quando da concretagem das peças intercaladas, será colocadas juntas plásticas de dilatação de cores diferenciadas com 2,00cm.
3. **SUPER – ESTRUTURA:** Será executado posteriormente uma massa fina de cimento/areia grossa e branco e desempenado superficialmente para se ter um acabamento rustico.
  4. **LIMPEZA:** Será executado a limpeza da obra, para se obter o seu recebimento.

Prefeitura do Município de Álvaro de Carvalho, aos 20/11/2017.

**GABRIEL JOSÉ BRAZ SOLA**  
**CREA 0601739230**