



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1040747-88	Nº SICONV 19168/2017	PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Álvaro de Carvalho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infraestrutura Urbana			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação, recapeamento, guia e sargeta, galerias e sinalização	MUNICÍPIO / UF Álvaro de Carvalho / SP.	BDI 1 19,71%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação, recapeamento, guia e sargeta, galerias e sinalização									252.400,31	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.189,77	
1.1.			PLACA DE OBRA					-	1.189,77	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	331,29	BDI 1	396,59	1.189,77	RA
2.			PAVIMENTAÇÃO					-	78.331,04	
2.1.			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					-	78.331,04	
2.1.1.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.356,60	1,36	BDI 1	1,63	2.211,26	RA
2.1.2.	SINAPI	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	542,64	7,54	BDI 1	9,03	4.900,04	RA
2.1.3.	SINAPI	95302	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	11.395,44	1,52	BDI 1	1,82	20.739,70	RA
2.1.4.	SINAPI	74151/001	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	542,64	3,17	BDI 1	3,79	2.056,61	RA
2.1.5.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017	M2	1.356,60	4,27	BDI 1	5,11	6.932,23	RA
2.1.6.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	40,70	814,57	BDI 1	975,12	39.687,38	RA
2.1.7.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	1.221,00	1,04	BDI 1	1,24	1.514,04	RA
2.1.8.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	40,70	5,95	BDI 1	7,12	289,78	RA
3.			RECAPEAMENTO					-	161.372,83	
3.1.			RECAPEAMENTO ASFALTICO					-	161.372,83	
3.1.1.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	4.233,60	1,04	BDI 1	1,24	5.249,66	RA
3.1.2.	SINAPI	72943	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C	M2	4.704,00	1,51	BDI 1	1,81	8.514,24	RA
3.1.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	141,12	814,57	BDI 1	975,12	137.608,93	RA
4.			GUIAS E SARGETAS					-	3.325,38	
4.1.			GUIAS E SARGETAS MOLDADA "IN LOCO"					-	3.325,38	
4.1.1.	SINAPI	94269	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13,5 CM BASE X 26 CM ALTURA, SARJETA 45 CM BASE X 11 CM ALTURA. AF_06/2016	M	57,00	48,26	BDI 1	57,77	3.292,89	RA
4.1.2.	SINAPI	79472	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	57,00	0,48	BDI 1	0,57	32,49	RA

RECURSO