

Nº OPERAÇÃO 1040747-88	Nº SICONV 19168/2017	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Álvaro de Carvalho	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infraestrutura Urbana			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 05-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação, repcapeamento, guia e sargeta, galerias e sinalização	MUNICÍPIO / UF Álvaro de Carvalho / SP.	BDI 1 19,71%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Pavimentação, repcapeamento, guia e sargeta, galerias e sinalização									252.400,31	
6.			GALERIAS					-	10.791,65	
6.1.			GALERIAS COM TUBOS DE CONCRETO					-	10.791,65	
5.1.1.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	29,00	91,83	BDI 1	109,93	3.187,97	RA
5.1.2.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	4,00	822,49	BDI 1	984,60	3.938,40	RA
5.1.3.	SINAPI	74224/001	POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOES INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUSOS TAMPÃO E CHAMINE.	UN	1,00	1.419,60	BDI 1	1.699,40	1.699,40	RA
5.1.4.	SINAPI	72915	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	46,40	11,19	BDI 1	13,40	621,76	RA
5.1.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	37,12	30,25	BDI 1	36,21	1.344,12	RA
6.			SINALIZAÇÃO					-	7.389,64	
6.1.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL					-	7.389,64	
6.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	134,40	27,58	BDI 1	33,02	4.437,89	RA
6.1.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,66	548,63	BDI 1	656,76	1.746,98	RA
6.1.3.	SINAPI-I	7701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	M	21,00	47,92	BDI 1	57,37	1.204,77	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Álvaro de Carvalho / SP.

Local

Responsável Técnico