



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARO DE CARVALHO

ESTADO DE SÃO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO

**OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VÁRIOS TRECHOS DE RUAS DO
BAIRRO IRAJÁ.**

LOCAL: PERÍMETRO URBANO

CIDADE: ÁLVARO DE CARVALHO / SP.

Execução de recapeamento asfáltico, nos trechos relacionados em projeto e documento anexo, totalizando 831,35 m² de recapeamento asfáltico.

- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PAVIMENTO EXISTENTE

1- BASE : Será feito o acerto do greide das ruas com o preenchimento com massa os pontos onde o pavimento existente estiver desnivelado, regularizando assim a base que devera ser limpa antes da aplicação da capa de rolamento.

2- CAPA DE ROLAMENTO : CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE) que é o produto resultante da mistura em equipamento apropriado de agregado minerais (1,2 a 1,4 m³ de pedrisco / m³ de massa) e emulsão asfáltica, (160 a 180 l / m³) espalhado e comprimido a com espessura igual a 3 cm.

2.1) A capa de rolamento será executada sobre imprimadura ligante curada, após a sua limpeza, que consiste na aplicação de uma camada de emulsão asfáltica sobre a base existente, antes da execução do revestimento asfáltico, objetivando promover condições de aderência entre a base e o revestimento. Será aplicada uma demão de emulsão asfáltica catiônica de ruptura lenta (RL-1C) na razão de 1kg / m² (0,70 a 1,00 / m²).

Obs: A empresa que executar os serviços, devera dar garantia dos serviços.
O regime de execução devera ser por empreitada global.

Álvaro de Carvalho, 20 de agosto de 2.019


Cicero Martins dos Santos
Prefeito Municipal


Engº Gabriel José Braz Sola
Engº Civil – CREA 0601739230