



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO  
- ESTADO DE SÃO PAULO -

Avenida Santa Cecília, nº 596 CEP: 17410-000 -  
Fone: (14) 3484-1119 CNPJ: 44.518.488/0001-19




CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT.	PREÇO UNI	PREÇO TOTAL
Obra						
Recapeamento asfáltico de vias urbanas						
Município						
Alvaro de Carvalho						
Referência de custos						
CDHU Boletim 181 - Vigência Março/2021 - L.S. 97,78% - BDI 20,97% - Com desoneração						
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>AVENIDA JOSÉ MENDES ESPINHA (186 x 9,80 = 1822,80)</b>						
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	4,50	R\$ 602,21	R\$ 2.709,95
<b>2 RECAPEAMENTO RUA AVENIDA JOSÉ MENDES ESPINHA</b>						
55.01.140	CDHU	Limpeza de superfície com hidrojetamento	m <sup>2</sup>	1.822,80	R\$ 6,37	R\$ 11.611,24
54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	1.822,80	R\$ 4,73	R\$ 8.621,84
54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ)	m <sup>3</sup>	54,68	R\$ 1.108,15	R\$ 60.598,07
<b>RUA MANOEL CARNEIRO ( 86,00 x 9,20 ) = 791,20</b>						
<b>3 RECAPEAMENTO RUA MANOEL CARNEIRO</b>						
55.01.140	CDHU	Limpeza de superfície com hidrojetamento	m <sup>2</sup>	791,20	R\$ 6,37	R\$ 5.039,94
54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	791,20	R\$ 4,73	R\$ 3.742,38
54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ)	m <sup>3</sup>	23,74	R\$ 1.108,15	R\$ 26.303,05
<b>R\$ 35.085,37</b>						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARO DE CARVALHO

- ESTADO DE SÃO PAULO -

Avenida Santa Cecília, nº 596 CEP: 17410-000 -

Fone: (14) 3484-1119 CNPJ: 44.518.488/0001-19



JOSÉ OLÍMPIO DE SOUZA (50,60 x 4,70)				R\$	10.546,01
<b>RECAPEAMENTO RUA JOSÉ OLÍMPIO DE SOUZA</b>				<b>R\$</b>	<b>10.546,01</b>
4	55.01.140	CDHU	Limpeza de superfície com hidrojetamento	m <sup>2</sup>	237,82 R\$ 6,37 R\$ 1.514,91
	54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	m <sup>2</sup>	237,82 R\$ 4,73 R\$ 1.124,89
	54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ)	m <sup>3</sup>	7,13 R\$ 1.108,15 R\$ 7.906,21
<b>TOTAL DO EMPREENDIMENTO</b>				<b>R\$</b>	<b>129.172,48</b>
				<b>BDI 20,97%</b>	<b>R\$ 27.087,47</b>
<b>TOTAL DO EMPREENDIMENTO COM BDI</b>				<b>R\$</b>	<b>156.259,95</b>
<b>TOTAL CONVÊNIO</b>				<b>R\$</b>	<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL CONTRAPARTIDA MUNICIPAL</b>				<b>R\$</b>	<b>6.259,95</b>

Álvaro de Carvalho, 06 de Julho de 2021

*Adilson de Oliveira Lopes*  
 Adilson de Oliveira Lopes  
 Prefeito Municipal

*Janaina C. Souza Bonato*  
 Janaina C. Souza Bonato  
 Engenheira Civil  
 CREA/SP 5070526485